



Tremco Grabenverbau

...und Ihr kleiner Bruder KS 60

Sicherheit leicht gemacht

Die stabile KS 60 ist in ihrer Leistungsklasse ausgerichtet auf hohe Belastbarkeit, geringes Gewicht und grosse Sicherheit. Diese Fakten machen die Leichtbox zum idealen Verbau im freien Gelände und für mittelgrosse innerstädtische Kanalbaumassnahmen.

Leichter Ein- und Rückbau

Die Verbaustreben sind kompatibel mit denen der KS 100 Boxen. Die Lastaufnahme erfolgt über Gelenkfederpilze zwischen Streben und Verbauplatte. Daher ist der Ein- und Rückbau sowohl im Einstell- als auch im Absenkverfahren mit kleineren Baggern schnell und problemlos durchzuführen.

Verbaulänge	2,00 m–3,50 m
Höhe Grundelement	2,00 m/2,40 m
Höhe Aufsatzelement	1,00 m/1,30 m
Rohrdurchlasshöhe	max. 1,36 m
Gewicht	1185 kg–1565 kg
Erddruck	22–35 kN/m ²

KS 60

mit einem Aufsatz-Element

